

湖北省装配式建筑工程消耗量定额及 全费用基价表

项目设置
(征求意见稿)

第一章 装配式混凝土结构工程

章节号	定额编号	项目名称	单位
一	装配式混凝土构件安装		
1	装配式柱		
	Z1-1	装配式实心柱	10m ³
2	装配式梁		
	Z1-2	装配式单梁	10m ³
	Z1-3	装配式叠合梁	10m ³
3	装配式板		
	Z1-4	装配式整体板	10m ³
	Z1-5	装配式叠合板	10m ³
4	装配式墙		
	Z1-6	装配式实心剪力墙 外墙板 墙厚 (mm) ≤200	10m ³
	Z1-7	装配式实心剪力墙 外墙板 墙厚 (mm) >200	10m ³
	Z1-8	装配式实心剪力墙 内墙板 墙厚 (mm) ≤200	10m ³
	Z1-9	装配式实心剪力墙 内墙板 墙厚 (mm) >200	10m ³
	Z1-10	装配式夹心保温剪力墙外墙板 墙厚 (mm) ≤300	10m ³
	Z1-11	装配式夹心保温剪力墙外墙板 墙厚 (mm) >300	10m ³
	Z1-12	双叶叠合剪力墙 外墙板	10m ³
	Z1-13	双叶叠合剪力墙 内墙板	10m ³
	Z1-14	装配式外墙面板 (PCF板)	10m ³
	Z1-15	装配式外挂墙板 墙厚 (mm) ≤200	10m ³
	Z1-16	装配式外挂墙板 墙厚 (mm) >200	10m ³
5	装配式楼梯		
	Z1-17	装配式直行梯段 简支	10m ³
	Z1-18	装配式直行梯段 固支	10m ³
6	装配式阳台及其他		
	Z1-19	叠合板式阳台	10m ³
	Z1-20	全预制式阳台	10m ³
	Z1-21	装配式凸(飘)窗	10m ³
	Z1-22	装配式空调板	10m ³
	Z1-23	装配式女儿墙 墙高 (mm) ≤600	10m ³

章节号	定额编号	项目名称	单位
	Z1-24	装配式女儿墙 墙高 (mm) ≤1400	10m ³
	Z1-25	装配式压顶	10m ³
7	装配式套筒注浆		
	Z1-26	装配式套筒注浆 钢筋直径 (mm) ≤Φ18	10个
	Z1-27	装配式套筒注浆 钢筋直径 (mm) >Φ18	10个
8	装配式嵌缝、打胶		
	Z1-28	装配式嵌缝、打胶	100m
二	装配式后浇混凝土浇捣		
1	后浇混凝土浇捣		
	Z1-29	梁、柱接头 后浇混凝土	10m ³
	Z1-30	叠合梁、板 后浇混凝土	10m ³
	Z1-31	叠合剪力墙 后浇混凝土	10m ³
	Z1-32	连接墙、柱 后浇混凝土	10m ³
2	装配式后浇混凝土钢筋		
	Z1-33	装配式后浇混凝土钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t
	Z1-34	装配式后浇混凝土钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t
	Z1-35	装配式后浇混凝土钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25	t
	Z1-36	装配式后浇混凝土钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤40	t
	Z1-37	装配式后浇混凝土钢筋 带肋钢筋HRB400以上 直径(mm) ≤10	t
	Z1-38	装配式后浇混凝土钢筋 带肋钢筋HRB400以上 直径(mm) ≤18	t
	Z1-39	装配式后浇混凝土钢筋 带肋钢筋HRB400以上 直径(mm) ≤25	t
	Z1-40	装配式后浇混凝土钢筋 带肋钢筋HRB400以上 直径(mm) ≤40	t
	Z1-41	装配式后浇混凝土钢筋 圆钢HPB300 ≤Φ10 绑扎	t
	Z1-42	装配式后浇混凝土钢筋 圆钢HPB300 ≤Φ10 点焊	t
	Z1-43	装配式后浇混凝土钢筋 圆钢HPB300 ≤Φ18 绑扎	t
	Z1-44	装配式后浇混凝土钢筋 圆钢HPB300 ≤Φ18 点焊	t
	Z1-45	后浇混凝土箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t
	Z1-46	后浇混凝土箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) >10	t
	Z1-47	后浇混凝土箍筋 带肋钢筋HRB400以上 直径(mm) ≤10	t
	Z1-48	后浇混凝土箍筋 带肋钢筋HRB400以上 直径(mm) >10	t

第二章 装配式钢结构工程

章节号	定额编号	项目名称	单位
一	预制钢构件安装		
1	钢网架安装		
(1)	平板网架		
	A3-1	平板网架 焊接空心球	t
	A3-2	平板网架 螺栓球节点	t
	A3-3	平板网架 焊接不锈钢空心球	t
(2)	单曲面网架		
	A3-4	单曲面网架 焊接空心球	t
	A3-5	单曲面网架 螺栓球节点	t
	A3-6	单曲面网架 焊接不锈钢空心球	t
(3)	双曲面网架		
	A3-7	双曲面网架 焊接空心球	t
	A3-8	双曲面网架 螺栓球节点	t
	A3-9	双曲面网架 焊接不锈钢空心球	t
(4)	钢支座		
	A3-10	固定支座	套
	A3-11	单向滑移支座	套
	A3-12	双向滑移支座	套
(5)	钢桁架		
	A3-13	钢桁架 质量(t) ≤ 1.5	t
	A3-14	钢桁架 质量(t) ≤ 3	t
	A3-15	钢桁架 质量(t) ≤ 8	t
	A3-16	钢桁架 质量(t) ≤ 15	t
	A3-17	钢桁架 质量(t) ≤ 25	t
	A3-18	钢桁架 质量(t) ≤ 40	t
2	厂(库)房钢结构		
(1)	钢屋架、托架		
	A3-19	钢屋架、托架 质量(t) ≤ 1.5	t
	A3-20	钢屋架、托架 质量(t) ≤ 3	t
	A3-21	钢屋架、托架 质量(t) ≤ 8	t

章节号	定额编号	项目名称	单位
	A3-22	钢屋架、托架 质量(t) ≤15	t
	A3-23	钢屋架、托架 质量(t) ≤25	t
(2)	钢柱		
	A3-24	钢柱 质量(t) ≤3	t
	A3-25	钢柱 质量(t) ≤8	t
	A3-26	钢柱 质量(t) ≤15	t
	A3-27	钢柱 质量(t) ≤25	t
(3)	钢梁		
	A3-28	钢梁 质量(t) ≤1.5	t
	A3-29	钢梁 质量(t) ≤3	t
	A3-30	钢梁 质量(t) ≤8	t
	A3-31	钢梁 质量(t) ≤15	t
(4)	钢吊车梁		
	A3-32	钢吊车梁 质量(t) ≤3	t
	A3-33	钢吊车梁 质量(t) ≤8	t
	A3-34	钢吊车梁 质量(t) ≤15	t
	A3-35	钢吊车梁 质量(t) ≤25	t
(5)	钢平台（走道）、钢楼梯		
	A3-36	钢平台（走道）	t
	A3-37	钢楼梯 踏步式	t
	A3-38	钢楼梯 爬式	t
	A3-39	钢楼梯 螺旋形	t
	A3-40	钢平台护栏/钢栏杆	t
(6)	其他钢构件		
	A3-41	钢支撑钢檩条	t
	A3-42	钢墙架（挡风架）	t
3	住宅钢结构		
(1)	钢柱		
	A3-43	钢柱 质量(t) ≤3	t
	A3-44	钢柱 质量(t) ≤5	t
	A3-45	钢柱 质量(t) ≤10	t

章节号	定额编号	项目名称	单位
	A3-46	钢柱 质量(t) ≤15	t
	A3-47	钢柱 质量(t) ≤25	t
(2)	钢梁		
	A3-48	钢梁 质量(t) ≤0.5	t
	A3-49	钢梁 质量(t) ≤1.5	t
	A3-50	钢梁 质量(t) ≤3	t
	A3-51	钢梁 质量(t) ≤5	t
(3)	钢支撑		
	A3-52	钢支撑 质量(t) ≤1.5	t
	A3-53	钢支撑 质量(t) ≤3	t
	A3-54	钢支撑 质量(t) ≤5	t
	A3-55	钢支撑 质量(t) ≤8	t
(4)	核心筒钢结构		
	A3-56	钢板剪力墙	t
4	装配式钢结构		
	A3-57	内墙板	100m²
	A3-58	外墙板	100m²
二	围护体系安装		
1	钢楼层板		
	A3-59	楼面板 自承式楼层板	100m²
	A3-60	楼面板 压型钢板楼层板	100m²
2	墙面板		
(1)	金属墙面板		
	A3-61	墙面板 彩钢夹芯板	100m²
	A3-62	墙面板 采光板	100m²
	A3-63	墙面板 压型钢板	100m²
(2)	硅酸钙板灌浆墙面板		
	A3-64	硅酸钙板灌浆墙面板 双面隔墙	100m²
	A3-65	硅酸钙板灌浆墙面板 保温岩棉铺设	10m³
	A3-66	硅酸钙板灌浆墙面板 EPS砼浇灌	10m³
(3)	硅酸钙板		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	A3-67	硅酸钙板 包柱、包梁	100m²
3	天沟		
	A3-68	天沟 钢板	t
	A3-69	天沟 不锈钢	10m
	A3-70	天沟 彩钢板	10m
三	其他金属构件安装		
1	混凝土浇捣收边板		
	A3-71	混凝土浇捣收边板 钢板	10m²
	A3-72	混凝土浇捣收边板 彩钢板	10m²
	A3-73	混凝土浇捣收边板 槽铝 (m)	10m²
2	零星钢构件		
	A3-74	零星钢构件	t
3	现场拼装平台摊销		
	A3-75	现场拼装平台摊销	t
	A3-76	整体提升、顶升	t
	A3-77	钢桁架、钢屋架、钢托架滑移	t
	A3-78	焊接工艺评定	t
4	螺栓安装		
	A3-79	高强螺栓	10套
	A3-80	花篮螺栓	10套
	A3-81	现场剪力栓钉	10套

第三章 建筑构件及部品工程

章节号	定额编号	项目名称	单位
一	外墙装饰		
1	单元式幕墙		
	Z3-1	单元式幕墙 安装高度 (m) ≤60	100m ²
	Z3-2	单元式幕墙 安装高度 (m) ≤100	100m ²
	Z3-3	单元式幕墙 安装高度 (m) ≤150	100m ²
	Z3-4	单元式幕墙 安装高度 (m) ≤200	100m ²
2	外墙装饰一体板		
	Z3-5	外墙装饰一体板外墙面	100m ²
3	防火隔断		
	Z3-6	防火隔离带 100×240	100m
二	非承重隔墙安装		
1	钢丝网架轻质夹芯隔墙板		
	Z3-7	钢丝网架轻质夹芯隔墙板安装 板厚 (mm) 50	100m ²
	Z3-8	钢丝网架轻质夹芯隔墙板安装 板厚 (mm) 80	100m ²
	Z3-9	钢丝网架轻质夹芯隔墙板安装 板厚 (mm) 100	100m ²
2	轻质条板隔墙		
	Z3-10	轻质条板隔墙 板厚 (mm) ≤100	100m ²
	Z3-11	轻质条板隔墙 板厚 (mm) ≤120	100m ²
	Z3-12	轻质条板隔墙 板厚 (mm) ≤150	100m ²
	Z3-13	轻质条板隔墙 板厚 (mm) ≤200	100m ²
3	预制轻钢龙骨隔墙板		
	Z3-14	预制轻钢龙骨隔墙板 板厚 (mm) 80	100m ²
	Z3-15	预制轻钢龙骨隔墙板 板厚 (mm) 100	100m ²
	Z3-16	预制轻钢龙骨隔墙板 板厚 (mm) 150	100m ²
	Z3-17	增加一道硅酸钙板	100m ²
三	预制烟道及通风道安装		
1	烟道、通风道		
	Z3-18	烟道、通风道安装 断面周长 (m) ≤1.5	10m
	Z3-19	烟道、通风道安装 断面周长 (m) ≤2	10m
	Z3-20	烟道、通风道安装 断面周长 (m) ≤2.5	10m

章节号	定额编号	项目名称	单位
	Z3-21	成品金属烟道、通风道 薄钢板矩形($\delta = 2\text{mm}$ 以内焊接) 断面周长 $\leq 2\text{m}$	10m
	Z3-22	成品金属烟道、通风道 薄钢板矩形($\delta = 1.2\text{mm}$ 以内咬口) 断面周长 $\leq 2\text{m}$	10m
	Z3-23	成品金属烟道、通风道 不锈钢板矩形(2mm 氩弧焊) 断面周长 $\leq 2\text{m}$	10m
2	成品风帽安装		
	Z3-24	成品风帽安装 混凝土	10个
	Z3-25	成品风帽安装 钢制	10个
四	成品护栏安装		
	Z3-26	预制成品护栏 木质	10m
五	成品木门安装		
	Z3-27	成品门窗套(筒子板) 木质	10m ²

第四章 措施项目

章节号	定额编号	项目名称	单位
一	装配式工程模板		
1	预制构件后浇混凝土模板		
	Z4-1	梁、柱接头	100m²
	Z4-2	连接墙、柱	100m²
	Z4-3	板带	100m²
2	铝合金模板		
(1)	柱模板		
	Z4-4	矩形柱 铝模板	100m²
	Z4-5	异形柱 铝模板	100m²
	Z4-6	柱支撑 高度超过3.6m, 每增加1m	100m²
(2)	梁模板		
	Z4-7	矩形梁 铝模板	100m²
	Z4-8	异形梁 铝模板	100m²
	Z4-9	梁支撑 高度超过3.6m, 每增加1m	100m²
(3)	墙模板		
	Z4-10	直形墙 铝模板	100m²
	Z4-11	墙 高度超过3.6m, 每增加1m	100m²
(4)	板模板		
	Z4-12	有梁板 铝模板	100m²
	Z4-13	板 高度超过3.6m, 每增加1m	100m²
(5)	其他构件模板		
	Z4-14	楼梯 铝模板	10m²
二	脚手架工程		
1	钢结构工程综合脚手架		
(1)	厂（库）房钢结构工程		
	Z4-15	单层厂房 檐高（m） 6以内	100m²
	Z4-16	单层厂房 檐高（m） 每增加1	100m²
	Z4-17	多层厂房 檐高20m以内、层高6m以内	100m²
	Z4-18	多层厂房 每增加1m	100m²
(2)	住宅钢结构工程		

章节号	定额编号	项目名称	单位
	Z4-19	檐高（m） 20以内	100m ²
	Z4-20	檐高（m） 30以内	100m ²
	Z4-21	檐高（m） 40以内	100m ²
	Z4-22	檐高（m） 50以内	100m ²
	Z4-23	檐高（m） 70以内	100m ²
	Z4-24	檐高（m） 90以内	100m ²
	Z4-25	檐高（m） 110以内	100m ²
	Z4-26	檐高（m） 120以内	100m ²
	Z4-27	檐高（m） 130以内	100m ²
	Z4-28	檐高（m） 140以内	100m ²
	Z4-29	檐高（m） 150以内	100m ²
	Z4-30	檐高（m） 160以内	100m ²
	Z4-31	檐高（m） 170以内	100m ²
	Z4-32	檐高（m） 180以内	100m ²
	Z4-33	檐高（m） 190以内	100m ²
	Z4-34	檐高（m） 200以内	100m ²
2	工具式脚手架		
(1)	整体提升架		
	Z4-35	整体提升架 装配型（全钢）	100m ²
	Z4-36	整体提升架 装配式（全钢）爬架 机位租赁费	位·月
	Z4-37	整体提升架 装配式（全钢）爬架 机位安装费	位·次
	Z4-38	整体提升架 装配式（全钢）爬架 机位拆除费	位·次
(2)	电动高空作业吊篮		
	Z4-39	电动高空作业吊篮	100m ²
三	垂直运输		
1	住宅钢结构工程垂直运输		
	Z4-40	檐高（m） 20以内	100m ²
	Z4-41	檐高（m） 30以内	100m ²
	Z4-42	檐高（m） 50以内	100m ²
	Z4-43	檐高（m） 90以内	100m ²
	Z4-44	檐高（m） 120以内	100m ²

章节号	定额编号	项目名称	单位
	Z4-45	檐高（m） 140以内	100m ²
	Z4-46	檐高（m） 160以内	100m ²
	Z4-47	檐高（m） 180以内	100m ²
	Z4-48	檐高（m） 200以内	100m ²
2	装配式混凝土工程垂直运输		
	Z4-49	檐口高度（m以内） 20 40%≤装配率<60%	100m ²
	Z4-50	檐口高度（m以内） 30 40%≤装配率<60%	100m ²
	Z4-51	檐口高度（m以内） 40 40%≤装配率<60%	100m ²
	Z4-52	檐口高度（m以内） 50 40%≤装配率<60%	100m ²
	Z4-53	檐口高度（m以内） 60 40%≤装配率<60%	100m ²
	Z4-54	檐口高度（m以内） 70 40%≤装配率<60%	100m ²
	Z4-55	檐口高度（m以内） 80 40%≤装配率<60%	100m ²
	Z4-56	檐口高度（m以内） 90 40%≤装配率<60%	100m ²
	Z4-57	檐口高度（m以内） 100 40%≤装配率<60%	100m ²
	Z4-58	檐口高度（m以内） 110 40%≤装配率<60%	100m ²
	Z4-59	檐口高度（m以内） 120 40%≤装配率<60%	100m ²
	Z4-60	檐口高度（m以内） 130 40%≤装配率<60%	100m ²
3	装配式钢-混组合结构工程垂直运输		
	Z4-61	檐口高度（m以内） 20	100m ²
	Z4-62	檐口高度（m以内） 30	100m ²
	Z4-63	檐口高度（m以内） 50	100m ²
	Z4-64	檐口高度（m以内） 90	100m ²
	Z4-65	檐口高度（m以内） 120	100m ²
	Z4-66	檐口高度（m以内） 140	100m ²
	Z4-67	檐口高度（m以内） 160	100m ²
	Z4-68	檐口高度（m以内） 180	100m ²
	Z4-69	檐口高度（m以内） 200	100m ²
四	装配式建筑物超高施工增加		
	Z4-70	檐口高度（m以内） 30	100m ²
	Z4-71	檐口高度（m以内） 40	100m ²
	Z4-72	檐口高度（m以内） 50	100m ²

章节号	定额编号	项目名称	单位
	Z4-73	檐口高度（m以内） 60	100m ²
	Z4-74	檐口高度（m以内） 70	100m ²
	Z4-75	檐口高度（m以内） 80	100m ²
	Z4-76	檐口高度（m以内） 90	100m ²
	Z4-77	檐口高度（m以内） 100	100m ²
	Z4-78	檐口高度（m以内） 110	100m ²
	Z4-79	檐口高度（m以内） 120	100m ²
	Z4-80	檐口高度（m以内） 130	100m ²
	Z4-81	檐口高度（m以内） 140	100m ²
	Z4-82	檐口高度（m以内） 150	100m ²
	Z4-83	檐口高度（m以内） 160	100m ²
	Z4-84	檐口高度（m以内） 170	100m ²
	Z4-85	檐口高度（m以内） 180	100m ²
	Z4-86	檐口高度（m以内） 190	100m ²
	Z4-87	檐口高度（m以内） 200	100m ²