

# 湖北省装配式内装修工程消耗量定额 及全费用基价表

项目设置  
(征求意见稿)

## 第一章 装配式门窗工程

章节号	定额编号	项目名称	单位
一	装配式套装门安装（部品）		
	ZP1-1	集成平开门（单开）	樘
	ZP1-2	集成平开门（双开）	樘
	ZP1-3	集成推拉门（吊轨式）	樘
	ZP1-4	集成推拉门（地轨式）	樘
二	装配式门扇安装（部品）		
	ZP1-5	集成复合板门扇安装	100m <sup>2</sup>
三	装配式门窗套安装（部品）		
	ZP1-6	金属门套	100m
	ZP1-7	石塑门套	100m
	ZP1-8	金属窗套	100m
	ZP1-9	石塑窗套	100m

## 第二章 装配式楼地面工程

章节号	定额编号	项目名称	单位
一	<b>装配式架空基层 (部品)</b>		
	ZP2-1	模块架空基层系统 (非采暖)	100m <sup>2</sup>
	ZP2-2	模块架空基层系统 (采暖)	100m <sup>2</sup>
	ZP2-3	平衡板 (铺设在模块上 结构胶点粘)	100m <sup>2</sup>
二	<b>装配式地面装饰面层(部品)</b>		
	ZP2-4	自饰面硅酸钙复合地板	100m <sup>2</sup>
	ZP2-5	薄贴陶瓷地砖 (周长2400mm以内)	100m <sup>2</sup>
	ZP2-6	薄贴陶瓷地砖 (周长2400mm以外)	100m <sup>2</sup>
	ZP2-7	薄贴石材 (周长2400mm以内)	100m <sup>2</sup>
	ZP2-8	薄贴石材 (周长2400mm以外)	100m <sup>2</sup>
	ZP2-9	门槛石 (薄贴)	100m <sup>2</sup>
	ZP2-10	石塑SPC锁扣地板	100m <sup>2</sup>
	ZP2-11	硅瓷复合地板	100m <sup>2</sup>
三	<b>装配式卫生间防水底盘(部品)</b>		
	ZP2-12	热塑复合防水底盘	100m <sup>2</sup>
	ZP2-13	SMC模压一体防水底盘	100m <sup>2</sup>
	ZP2-14	铝蜂窝防水底盘	100m <sup>2</sup>
四	<b>装配式踢脚线(部品)</b>		
	ZP2-15	成品踢脚线 (卡扣式安装)	100m
	ZP2-16	成品踢脚线 (胶粘)	100m

### 第三章 装配式墙面工程

章节号	定额编号	项目名称	单位
一	<b>装配式墙面龙骨(部品)</b>		
	ZP3-1	装配式隔墙龙骨 (50系列龙骨)	100m <sup>2</sup>
	ZP3-2	双层装配式隔墙龙骨 (50系列龙骨)	100m <sup>2</sup>
	ZP3-3	装配式隔墙龙骨 (75系列龙骨)	100m <sup>2</sup>
	ZP3-4	装配式隔墙龙骨 (100系列龙骨)	100m <sup>2</sup>
	ZP3-5	装配式隔墙龙骨 (钢骨架基层) 无焊接装配式钢骨架	100m <sup>2</sup>
	ZP3-6	装配式附墙、柱龙骨 (铝型材龙骨, 单向间距600mm)	100m <sup>2</sup>
	ZP3-7	装配式附墙、柱龙骨 (M型轻钢龙骨)	100m <sup>2</sup>
	ZP3-8	填充棉 (50mm)	100m <sup>2</sup>
二	<b>装配式墙面基层板(部品)</b>		
	ZP3-9	基层板 (玻镁板 厚度10mm)	100m <sup>2</sup>
	ZP3-10	基层板 (石膏板 厚度9.5mm)	100m <sup>2</sup>
	ZP3-11	加固板	100m <sup>2</sup>
三	<b>装配式墙面装饰面层(部品)</b>		
	ZP3-12	墙面涂装板 (600mm) 密缝	100m <sup>2</sup>
	ZP3-13	墙面涂装板 (600mm) 分格	100m <sup>2</sup>
	ZP3-14	墙面涂装板 (900mm) 密缝	100m <sup>2</sup>
	ZP3-15	墙面涂装板 (900mm) 分格	100m <sup>2</sup>
	ZP3-16	金属覆膜墙板 (直型)	100m <sup>2</sup>
	ZP3-17	金属覆膜墙板 (异形)	100m <sup>2</sup>
	ZP3-18	成品GRG装饰板墙面	100m <sup>2</sup>
四	<b>装配式成品隔断(部品)</b>		
	ZP3-19	单元式玻璃隔断	100m <sup>2</sup>
五	<b>厨房、卫生间装配式集成墙面(部品)</b>		
	ZP3-20	彩钢(铝蜂窝)壁板	100m <sup>2</sup>
	ZP3-21	SMC壁板墙面	100m <sup>2</sup>
	ZP3-22	石塑覆砖墙面	100m <sup>2</sup>
	ZP3-23	铝蜂窝复合石材 (瓷砖) 墙面	100m <sup>2</sup>

	ZP3-24	硅瓷复合墙板	100m <sup>2</sup>
六	<b>装配式墙面装饰线条(部品)</b>		
	ZP3-25	装配式金属线条 (墙面阴阳角线)	100m
	ZP3-26	装配式装饰线条 (顶角线)	100m
	ZP3-27	装配式装饰线条 (墙面中缝线)	100m
七	<b>装配式墙面其他工程(部品)</b>		
	ZP3-28	钢板挡水坝 (250mm)	100m
	ZP3-29	PE防潮膜	100m <sup>2</sup>
	ZP3-30	钢制覆膜自饰面包管道	100m <sup>2</sup>

## 第四章 装配式天棚工程

章节号	定额编号	项目名称	单位
一	<b>装配式快装天棚龙骨(部品)</b>		
	ZP4-1	天棚快装龙骨 (不含吊杆 面板规格1.8m以内)	100m <sup>2</sup>
	ZP4-2	天棚快装龙骨 (面板规格1.8m以外)	100m <sup>2</sup>
二	<b>装配式天棚面层(部品)</b>		
	ZP4-3	吊顶装饰板 (涂装板)	100m <sup>2</sup>
三	<b>装配式集成吊顶(部品)</b>		
	ZP4-4	中空涂装板吊顶 (平级)	100m <sup>2</sup>
	ZP4-5	中空涂装板吊顶 (跌级)	100m <sup>2</sup>
	ZP4-6	实心涂装板吊顶 (平级)	100m <sup>2</sup>
	ZP4-7	实心涂装板吊顶 (跌级)	100m <sup>2</sup>
	ZP4-8	铝蜂窝覆膜吊顶 (平级)	100m <sup>2</sup>
	ZP4-9	铝蜂窝覆膜吊顶 (跌级)	100m <sup>2</sup>
	ZP4-10	吊顶SMC模压板块安装(集成吊顶)	100m <sup>2</sup>
四	<b>装配式其他工程 (部品)</b>		
	ZP4-13	装配式铝合金灯槽 (直形, 断面展开宽度400mm)	100m
	ZP4-14	装配式铝合金灯槽 (弧形, 断面展开宽度400mm)	100m
	ZP4-15	铝合金窗帘盒 (断面展开宽度500mm以内)	100m
	ZP4-16	成品铝合金检修口	100个
	ZP4-17	纤维增强石膏造型灯槽 (GRG) 断面展开宽度400mm)	100m

## 第五章 装配式其他工程

章节号	定额编号	项目名称	单位
		<b>第五章 装配式其他工程</b>	
一		<b>整体式卫浴间(部品)</b>	
	ZP5-1	铝蜂窝整体卫浴系统（壁板复合陶瓷/石材薄板）	套
	ZP5-2	SMC整体卫浴系统	套
二		<b>装配式厨卫柜类(部品)</b>	
	ZP5-3	镜柜	m <sup>2</sup>
	ZP5-4	成品洗漱台柜（落地式）	m
	ZP5-5	成品洗漱台柜（壁挂式）	m
	ZP5-6	成品橱柜（地柜）	m
	ZP5-7	成品橱柜（吊柜）	m
三		<b>收纳系统（部品）</b>	
	ZP5-8	玄关柜	m <sup>2</sup>
	ZP5-9	衣柜	m <sup>2</sup>
	ZP5-10	书柜	m <sup>2</sup>